



PLANTA BAIXA(CAIXA DE AREIA)  
ESCALA - 1:25



PLANTA BAIXA(POÇO DE SUÇÃO)  
ESCALA - 1:25



PLANTA BAIXA(BIOFILTRO)  
ESCALA - 1:25

#### NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METRO
- 2 - CONCRETO : Fck = 25MPa  
MÓDULO DE ELASTICIDADE : Ecs = 23.8GPa  
FATOR ÁGUA CIMENTO : A/C >=0.61L/KG  
CONSUMO DE CIMENTO : 344Kg/m³
- 3 - CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO: 15MPa  
MÓDULO DE ELASTICIDADE : Ecs = 18.5GPa  
ESPESURA : 5.0cm  
CONSUMO DE CIMENTO : 246Kg/m³
- 4 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
- 5 - NORMA DE CARGAS : NBR 6120/1980
- 6 - CARGAS PARA CÁLCULOS DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES
- 7 - NORMA DE CÁLCULO : NBR 6118/2007
- 8 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
- 9 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- 10 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- 11 - AÇOS : CA-50 - Fyk = 500 MPa
- 12 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS : 4.5cm

NÚMEROS	TÍTULOS	N°	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
1	PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA			REVISÃO				

CANCELADO E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	
CANCELADO E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	
RECEBIDO: / /	
N° DOC.: ASS.: /	
APROVAÇÃO CESAN:	
ASS.: MATR.: /	
UNID.: DATA: / /	
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	

EMITENTE:	
PROJETADO:	
COORDENADOR:	
DESENHO:	
DATA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CREA:	

EMIÇÃO CESAN	
PROJETADO:	
CREA:	
DESENHADO:	
VERIFICADO:	
DIVISÃO:	
GERÊNCIA:	

DATAS					
MUNICÍPIO: IBATIBA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:	
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IBATIBA					
TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB-A					
PROJETO ESTRUTURAL					
ELEVATÓRIA DE ESGOTO					
PLANTA BAIXA E CAIXA PARA PONTO DE ÁGUA – FORMAS					
ESCALA:		FOLHA:		N° CESAN	
INDICADA		02 / 02		B-057-000-91-4-XX-0012	
				REV: 00	